Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Junikut

Opština Junik – Municipality of Junik

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA JUNIK/OPŠTINA JUNIK/MUNICIPALITY OF JUNIK
Nr. Prot. 1- 980/ 6988
Nr. i faq. 15
Data 03/08/2023

KONTRATË

Titulli i tenderit: Ndërtimi i rrethojës dhe rregullimi i oborrit në QPS dhe QKMF- Junik

Numëri i prokurimit: 636-23-4071-5-3-6

Numëri i brendshëm: 636-23-017-536

Numri i kontratës[1]: 636-23-4071-5-3-6/ C169

Data: 03.08.2023

KOMUNA E JUNIKUT (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), përfaqësuar nga Z. e Udhëheqësit të Prokurimit- Florinda Kukalaj në njërën anë, dhe

GO ING SH.P.K., Rr."Deshmoret e Ponoshecit nr.69, Prishtinë, me numër të biznesit 811888207, (ne vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), përfaqësuar nga Drejtori- Uljan Thaqi, numri kontaktues: 049-293- 969 dhe email-i: goingshpk@gmail.com, ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për shërbimet e shënuara me poshtë: 636-23-4071-5-3-6/ C169

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i rrethojës dhe rregullimi i oborrit në QPS dhe QKMF- Junik**

Ndërtimi i rrethojës dhe rregullimi i oborrit në QPS dhe QKMF- Junik

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi/ njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	**PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT**				
1.1	Rrafshimi I terenin (oborrit) të Qendres për Social dhe largimi I dheut të tepërt dhe bagremave në deponi jo më larg se 5km.	m²	1,200.00	2.00	2,400.00
1.2	Hapja e themeleve të murit me dimensione b*h*l=0.30*0.60*46m dhe largimi I materialit ne deponi jo me larg se 5km.	m³	8.00	7.00	56.00
1.3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me trashësi t=10 cm në fund te themeleve te murit.	m³	1.40	15.00	21.00
1.4	Transporti, furnizimi shtrierja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm ne trashesi prej 10cm perpara hyrjes se objektit.	m³	20.00	18.00	360.00
Gjithsejtë/ Punimet e Dheut:					**2,837.00**

[1] Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

2	**PUNIMET E BETONIT**				
2.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me trashësi t=10 cm në fund te themeleve te murit mbrojtës.	m³	2.00	15.00	30.00
2.2	Furnizimi me beton dhe betonimi i themeleve te murit me dimensione 0.30*0.60*46m', me beton të klasës MB-30.	m³	8.00	110.00	880.00
2.3	Kallupimi, furnizimi me beton dhe betonimi I coklles me dimensione 0.2*0.5*46m', me beton të klasës MB-30.	m³	4.40	110.00	484.00
Gjithsejtë/Punimet e zhavorit, betonit,kubëzave:					**1,394.00**
3	**PUNËT E ARMIMIT**				
3.1	Furnizimi, transporti dhe armimi i themeleve dhe murit mbrojtës.	kg	400.00	1.25	500.00
Gjithsejtë/ Punët e armimit:					**500.00**
4	**PUNIMET E RRETHOJËS**				
4.1	Hapja e vrimave me dimenzione 30*30cm dhe thellesi 40cm për inkastrimin e shtyllave të rrethojës.	copë	84.00	8.00	672.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe inkastrimi i shtyllave të betonit me dimenzione 7*8cm dhe lartesi 200cm. Në qmim te llogaritet furnizimi dhe mbushja e vrimave me beton te markes MB-25.	copë	84.00	6.00	504.00
4.3	Transporti, furnizimi dhe montimi I telit rrjetë të plastifikuar në shtyllat e metalit. Lartesia e telit te jetë 150cm.	m'	150.00	6.00	900.00
4.4	Furnizimi dhe inkastrimi I shtyllave te metalit ne beton gjatë betonomit të murit, shtyllat të jenë nga metali me dimenzione 6*6cm, trashësi t=2mm dhe gjatesi L=150cm.	copë	23.00	7.50	172.50
4.5	Punimi, transporti dhe montimi I rrethojes metalike në shtylla e inkastruara në murin e betonit.	m'	44.00	15.00	660.00
4.6	Furnizimi dhe punimi I derës metalike rreshqitëse në shin me domenzione L*H=350*150cm. Në qmim duhet të përfshihet edhe punimi i bazës së shinit me beton dhe inkastrimi I shinit në beton.	copë	1.00	650.00	650.00
4.7	Gerryerja e ndryshkut ne rrethoj ne ato vende ku eshte paraqitur dhe ngjyrosja e rrethojes se oborrit te QKMF-së në Junik me ngjyr te metalit per ambiente te jashtme.	m'	235.00	2.50	587.50
4.8	Zhvendosja e kantinjerit qe gjendet në oborrin e Qendres për Social ne lokacionin e caktuar.	copë	1.00	350.00	350.00
Gjithsejtë/Punimet e zhavorit, betonit,kubëzave:					**4,496.00**

	REKAPITULLIM:	
1	PUNIMET E DHEUT DHE ZHAVORIT	**2,837.00**
2	PUNIMET E BETONIT	**1,394.00**
3	PUNET E ARMIMIT	**500.00**
4	PUNIMET E RRETHOJËS	**4,496.00**
	TOTALI	**9,227.00**

1.2 Kontrata hynë në fuqi me 03.08.2023 dhe përfundon me 03.11.2023.

1.3 Afati kohor i performances nuk mund të jetë më shumë se 10 ditë nga data e marrjes së urdhëreses.

1.4 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë QKMF dhe QPS.

1.5 Incotermi i aplikueshëm do të jetë DDP[2] (Detyra e Dërguar e Paguar).

Neni 2 Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **9,227.00 €**; Dhe me fjalë, nëntëmijë e dyqind e njëzetë e shtatë euro.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas berzës përkatëse, nëse aplikohet).

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i punëve duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

Neni 7 Garancioni

7.1 Garancioni do të mbetet valid për 12 muaj, pas pranimit të punëve.

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin te kryej ndonjë ose te gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

---

[2] DDP – Detyra e Dërguar e Paguar- Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

Neni 10 Nën-kontraktimi

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontraktojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjelljë profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judikata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore-Pejë, Dega në Deçan në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin ei identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

E hartuar në gjuhen Shqipe [3] në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Operatorin Ekonomik.

[3] Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga tenderuesi në tenderin e tij.

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Junik

Për Operatorin Ekonomik
GO ING SH.P.K.

Emri:	Florinda Kukalaj	**Emri:**	Uljan Thaqi
Pozita:	Z. Udhëheqësi të Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	03.08.2023	Data:	03.08.2023
Vula:		**Vula:**	

Aneksi 2. DEKLARATA NËN BETIM

Unë, i poshtë nënshkruari, duke përfaqësuar: [*GO ING SH.P.K.*] deklaroj nën betim se jam i përshtatshëm në përputhje me Nenin 65, të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Unë vërtetoj se i kam lexuar kërkesat e përshtatshmërisë në Nenin 65 të LPP-së, respektivisht seksionin III.1 të Informacionit për Tenderuesit, dhe vërtetoj se i përmbush kërkesat e përshtatshmërisë për pjesëmarrje ne këtë procedure te prokurimit.

Unë pranoj mundësinë e sanksionimeve penale dhe civile, gjobave dhe dënimeve, nëse unë për shkak të pakujdesisë dorëzoj çfarëdo dokumenti ose deklarata që përmban informata përmbajtësisht të gabueshme ose mashtruese.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	GO ING SH.P.K.
Adresa e plotë:	Rr.Lidhja e Pejes nr.69, 10 000 Prishtinë
Përfaqësuar nga:	
Emri	Uljan Thaçi
Pozita	Drejtor
Nënshkrimi	[signature]
Data	14.06.2023
Vula	GO ING SH.P.K.

Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Specifikimet teknike të detyrueshme janë:

PËRSHKRIMI TEKNIK

Projekti:	**Rregullimi i oborrit të QPS-së dhe QKMF-së**
Investitori:	**Komuna e Junikut**
Vendi:	**Junik**

- PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM

➢ **Situata aktuale**

Oborri i Qendrës për social është i parrethuar dhe ka qenë e nevojshme që ti behët një rrethojë edhe për arsye sigurie dhe për ruajtjen e hapësirës së oborrit nga kafshë të ndryshme për shkak se objekti gjendet ne pjese periferike, zonë e cila frekuentohet nga kafshë të ndryshme.

Përshkrimi i punëve

Punët e gërmimit dhe mbushjes - së pari duhet të bëhet rrafshimi i terrenit (oborrit) sepse gjendja e tije është jo e mirë.

Hapja e themeleve te murit rrethues me thellësi 0.60m dhe gjerësi 0.30m materiali i gërmuar duhet te përdoret për mbushe ne pjesë të oborrit nëse asht e nevojshme, kurse dheu që është i tepërt te hedhet në deponi jo me larg se 5km.

Mbushja me zhavor 0-31mm duhet të bëhet në shtresë prej 10cm,të shtrihet, rrafshohet pastaj të bëhet ngjeshja me valak.

Punët e betonit -

Themelet duhet të betonohen me beton të markës MB-30 duhet të bëhet rrafshimi dhe vibrimi i tij.

Betonimi i coklës bëhet me beton të markës MB-30, duhet të bëhet kallupimi, betonimi dhe vibrimi gjatë betonimit.

Punët e rrethojës - së pari duhet të bëhet hapja e vrimave me dimensione 0.3*0.3m dhe thellësi 40cm.

Inkastrimi i shtyllave të metalit me dimensione 4*4cm dhe lartësi 200cm duhet të bëhet në vrimat e hapura të cilat duhet të mbushen me beton të markës MB25.

Inkastrimi i shtyllave të metalit me dimensione 6*6cm dhe lartësi 150cm në coklën e murit duhet të bëhet gjatë betonimit të coklës.

Rrethoja metalike duhet të punohet dhe inkastrohet (saldohet) në shtyllat e metalit të cilat janë të vendosura në cokël.

Punë të tjera - zhvendosja e kontejnerit i cili gjendet ne oborrin e QPS-së te bëhet me makineri të posaçme.

Ngjyrosja e rrethojës metalike ne oborrin e QKMF-së - ngjyra duhet të jetë me kualitet të mirë dhe e qëndrueshme për ambiente të jashtme.

Operatori Ekonomik i pranon specifikimet e ANEKSIT 1 duke i nënshkruar dhe vulosur si në vijim:

Emri i Operatorit Ekonomik: GO ING SH.P.K

Nënshkrimi: ____________

Vula: ____________ GO ING

Ndërtimi i rrethojës dhe rregullimi i oborrit në QPS dhe QKMF- Junik

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi/ njësi me TVSH	Çmimi Total me TVSH
1	**PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT**				
1.1	Rrafshimi I terenin (oborrit) të Qendres për Social dhe largimi I dheut të tepërt dhe bagremave në deponi jo më larg se 5km.	m^2	1,200.00	2.00	2,400.00
1.2	Hapja e themeleve të murit me dimensione b*h*l=0.30*0.60*46m dhe largimi I materialit ne deponi jo me larg se 5km.	m^3	8.00	7.00	56.00
1.3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me trashësi t=10 cm në fund te themeleve te murit.	m^3	1.40	15.00	21.00
1.4	Transporti, furnizimi shtrierja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm ne trashesi prej 10cm perpara hyrjes se objektit.	m^3	20.00	18.00	360.00
			Gjithsejtë/ Punimet e Dheut:		2,837.00
2	**PUNIMET E BETONIT**				
2.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me trashësi t=10 cm në fund te themeleve te murit mbrojtës.	m^3	2.00	15.00	30.00
2.2	Furnizimi me beton dhe betonimi i themeleve te murit me dimensione 0.30*0.60*46m', me beton të klasës MB-30.	m^3	8.00	110.00	880.00
2.3	Kallupimi, furnizimi me beton dhe betonimi I coklles me dimensione 0.2*0.5*46m', me beton të klasës MB-30.	m^3	4.40	110.00	484.00
			Gjithsejtë/Punimet e zhavorit, betonit,kubëzave:		1,394.00
3	**PUNËT E ARMIMIT**				
3.1	Furnizimi, transporti dhe armimi i themeleve dhe murit mbrojtës.	kg	400.00	1.25	500.00
			Gjithsejtë/ Punët e armimit:		500.00
4	**PUNIMET E RRETHOJËS**				

4.1	Hapja e vrimave me dimenzione 30*30cm dhe thellesi 40cm për inkastrimin e shtyllave të rrethojës.	copë	84.00	8.00	672.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe inkastrimi i shtyllave të betonit me dimenzione 7*8cm dhe lartesi 200cm. Në qmim te llogaritet furnizimi dhe mbushja e vrimave me beton te markes MB-25.	copë	84.00	6.00	504.00
4.3	Transporti, furnizimi dhe montimi I telit rrjetë të plastifikuar në shtyllat e metalit. Lartesia e telit te jetë 150cm.	m'	150.00	6.00	900.00
4.4	Furnizimi dhe inkastrimi I shtyllave te metalit ne beton gjatë betonomit të murit, shtyllat të jenë nga metali me dimenzione 6*6cm, trashësi t=2mm dhe gjatesi L=150cm.	copë	23.00	7.50	172.50
4.5	Punimi, transporti dhe montimi I rrethojes metalike në shtylla e inkastruara në murin e betonit.	m'	44.00	15.00	660.00
4.6	Furnizimi dhe punimi I derës metalike rreshqitëse në shin me domenzione L*H=350*150cm. Në qmim duhet të përfshihet edhe punimi i bazës së shinit me beton dhe inkastrimi I shinit në beton.	copë	1.00	650.00	650.00
4.7	Gerryerja e ndryshkut ne rrethoj ne ato vende ku eshte paraqitur dhe ngjyrosja e rrethojes se oborrit te QKMF-së në Junik me ngjyr te metalit per ambiente te jashtme.	m'	235.00	2.50	587.50
4.8	Zhvendosja e kantinjerit qe gjendet në oborrin e Qendres për Social ne lokacionin e caktuar.	copë	1.00	350.00	350.00
	Gjithsejtë/Punimet e zhavorit, betonit,kubëzave:				4,496.00

	REKAPITULLIM:	
1	PUNIMET E DHEUT DHE ZHAVORIT	2,837.00
2	PUNIMET E BETONIT	1,394.00
3	PUNET E ARMIMIT	500.00
4	PUNIMET E RRETHOJËS	4,496.00
	Totali, ∑=	9,227.00

Prokurimi: 636-23-4071-5-3-6

Nr i brendshëm:

Tituli: Ndërtimi i rrethojës dhe rregullimi i oborrit në QPS dhe QKMF- Junik

1	Ndërtimi i rrethojës dhe rregullimi i oborrit në QPS dhe QKMF- Junik

Kodi i tenderit: Q-04/2023

Data: 14.06.2023

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1.Going shpk.pdf
2.	2.Deklaratat.pdf
3.	3.Referenca.rar

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Ndërtimi i rrethojës dhe rregullimi i oborrit në QPS dhe QKMF- Junik	02.06.2023-PARAMASA.xls

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

KOMUNA E JUNIKUT, Qender, 51050, Junik,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 636-23-4071-5-3-6

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: GO ING SH.P.K., Rr."Deshmoret e Ponoshecit nr.69, 10000, Prishtinë, Kosovë

E-mail: goingshpk@gmail.com

Personi kontaktues: Uljan Thaçi

Telefoni: 049 293 969

Faxi:

Numri fiskal: 811888207

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 636-23-4071-5-3-6

Titulli i kontratës: Ndërtimi i rrethojës dhe rregullimi i oborrit në QPS dhe QKMF- Junik

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i rrethojës dhe rregullimi i oborrit në QPS dhe QKMF- Junik

3. Çmimi total i tenderit është:

9,227.00 EUR

Dhe në fjalë [*shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro*]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **30** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)